kdc – kanalizacja deszczowa czysta (z dachów)
kdd – kanalizacja deszczowa z dróg i placów manewrowych
kdt – kanalizacja deszczowa technologiczna – z placów kompostowania, z przelewu ze zbiornika nr.20a
ks – kanalizacja sanitarna
w – woda zimna z wodociągu miejskiego
wl – woda do nawilżania pryzm, odzyskiwana z dachów oraz z placów kompostowania
wp – woda pożarowa – z pompowni przy zbiorniku wody pożarowej
c.o – instalacja c.o
enn – sieć elektroenergetyczna nn
eo – sieć nn oświetlenia terenu
edw – światłowód
× × – słupy nieczynnej linii elektroenergetycznej usunięte z terenu inwestycji (w/g otrzymanego właściciela tej linii – CTL LOGISTICS z dnia 03.01.2012)

BILANS TERENU C :
– nawierzchnia jezdni – asfaltowa – 6869 m2
– nawierzchnia jezdni – betonowa (z uwzględnieniem placów nr.10,11,12,14,15 i wiaty nr.13) – 9952 m2
– chodniki – kostka betonowa – 415 m2
– tereny zielone z uwzględnieniem nawierzchni zwirowej – 8431 m2

1. Portiernia
2a. Waga samochodowa
2b. Pomieszczenie obsługi wagi
3. Brodzik dezynfekcyjny kół samochodowych
4. Budynek zaplecza socjalnego z dyspozycjami, kotłownią, warsztatem, garażami i pomieszczeniami do demontażu odpadów wielkogabarytowych
5. Magazyn odpadów niebezpiecznych
6. Budynek administracyjny
7. Wiaty garażowe dla sprzętu ruchomego
8. Budynek sortowni odpadów
9. Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji – zestaw modułów kompostujących z otwieranym dachem
10. Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji – plac dojrzewania kompostu (z odpadów ulegających biodegradacji)
11. Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji – plac magazynowania wsadu do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji
12. Kompostownia odpadów zielonych – plac do kompostowania odpadów zielonych w pryzmach
13. Kompostownia odpadów zielonych – wiata przygotowania wsadu do kompostowania
14. Kompostownia odpadów zielonych – Plac magazynowania wsadu do kompostowania odpadów zielonych
15. Plac magazynowania gotowego kompostu
16. Punkt przyjmowania odpadów od indywidualnych dostawców
17. Plac magazynowania odpadów budowlanych i demontażu odpadów wielkogabarytowych
18A. Boksy magazynowe surowców wtórnych
18B. Boksy magazynowe surowców wtórnych
19. Tłocznia ścieków z rurociągiem tłocznym do kolektora Bobrek (wg. odrębnego opracowania)
20a. Zbiornik retencyjny odcieków z placów kompostowych, część sedymentacyjna, 200m3
20b. Zbiornik retencyjny wody deszczowej z dachów
20c. Zbiornik żelbetowy ułredniający 150m3
20d. Zbiornik retencyjny wody deszczowej z dachów 10m3
20e. Studnia pompowa (do pompowni na terenie 16)
21; 21a Miejsca pod niestacjonarne (przenośne) urządzenie dozujące do oleju napędowego (pojemność zbiornika 5000dm3)
22. Miejsca parkingowe pojazdów personelu – 5mp
23. Miejsca parkingowe dla pojazdów 23a (30mp) oraz dla rowerów 23b (zadaszony stojak –15mp)
24. trafostacja
25. Brama wjazdowa na teren C2
26. Brama wjazdowa na teren C3
27. Komory składowania odpadów zawierających azbest

Legenda:

CF-CC Zakres terenu objętego rozbudową
9. Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji – ROZBUDOWA o szesc modułów kompostujących z otwieranym dachem o pow. ok. 1000m2
10a. Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji – plac dojrzewania kompostu (z odpadów ulegających biodegradacji) – ROZBUDOWA ok. 3207m2
10a. Wiata wentylatorni.

TEREN B

TEREN C (C1,C2,C3)

Wykonał: "GEO–INŻ" Usługi Geodezyjne
Pietrucha Ryszard
Sosnowiec ul.Sadowa 10

WYRYS Z MAPY ZASADNICZEJ
skala 1 : 500 (przeskalowano z 1:1000)
sekcje: 531.224.253, 531.224.254

Teren przy składowisku odpadów komunalnych
Miasto: Sosnowiec, ul.Grenadierów
Obręb: Porąbka 0007

LEGENDA
– wodociąg
– kanalizacja
– kabel telefoniczny
– kabel energetyczny
– gazociąg
– granice działek
2802/1 – nr działki
– zakres pomiaru
KERG: 616–823/2011 zlec. 182/2011

UWAGA:
Granice działek ewidencyjnych wyrysowano na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej otrzymanej z Wydziału Geodezji i Kartografii w Sosnowcu.
Do celów prawnych granice wymagają wznowienia.

Mostostal acciona

WILKOCKI PROJEKT	TEMAT	"BUDOWA ZAKŁADU PRZETWARZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SOSNOWCU" dla Projektu p.n. "ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA OBIEKTU SYSTEMU GOSPODARKI ODPADÓW W SOSNOWCU" SOSNOWIEC, rejon ul. GRENADIERÓW
	INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD SKŁADOWANIA ODPADÓW Sp. Z O.O. 41-200 Sosnowiec, ul. Grenadierów, skr.pocztowa 86
	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
00-156 Łódź, ul.Ibsena 22 tel. +48 516 192 290 fax. +48 42 630 42 77 j.wilkocki@wp.pl przejsk@wilkocki.pl www.wilkocki.pl	BRANŻA	ARCHITEKTURA
	PROJEKTANT	mgr inż. arch. JAN WILCKI upr. nr 108/Pk/1966
	SPRAWDZ.RAC	mgr inż. arch. MAREK KUBISZ S.R–34/Śl/06/05
	WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. MARCIN SKOPIAK SL/R–246/Śl/06/08
	WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. TOMASZ STRAWIŃSKI
TITLE	PZT. KONCEPCJA ROZBUDOWY ZAKŁADU O DODATKOWE MODUŁY KOMPOSTUJĄCE (BIODEGMA) I PLACE KOMPOSTUJĄCE	
SKALA 1:500	DATA 03.2013	BRANŻA OBIEKT NR. RYSUNKU A.PZT.01 REWIZJA R11 FAZA PK